

PROJETO DEMONSTRATIVO — OBRATOP 3.18.0

Prancha: DEMO-01 | Revisão: R0 | Escala 1:50

QUADRO DE QUANTITATIVOS PARA TESTE DE LEITURA

Disciplina / Serviço	Quantidade	Unidade
Fundações — Concreto em sapatas	42,50	m3
Fundações — Aço CA-50	3.825,00	kg
Superestrutura — Concreto em pilares e vigas	68,20	m3
Alvenaria bloco cerâmico 14 cm	1.280,00	m2
Revestimento interno em argamassa	2.450,00	m2
Piso porcelanato	780,00	m2
Portas de madeira	42	un
Janelas de alumínio	36	un
Pintura acrílica interna	3.200,00	m2
Cobertura telha metálica	920,00	m2
Impermeabilização manta líquida	460,00	m2
Cabo elétrico 2,5 mm2	3.500,00	m
Eletroduto PVC 25 mm	1.800,00	m
Tomadas 2P+T	126	un
Luminárias LED	84	un
Tubulação água fria PVC 25 mm	650,00	m
Tubulação esgoto PVC 100 mm	420,00	m
Registros de gaveta	18	un
Hidrantes completos	6	un
Extintores ABC	16	un
Cabo UTP Cat.6	2.200,00	m
Pontos RJ-45	72	un
Rack de telecomunicações	4	un
Duto de climatização	380,00	m
SPDA cordoalha de cobre	520,00	m

Projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, incêndio, lógica/telefonia, climatização e SPDA.